

Sieradz, 05.10.2021 r.

**Zaproszenie do składania ofert**  
**na wykonanie przełożenia nawierzchni z kostki na podeście przed**  
**wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu**

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka 55 w Sieradzu, zaprasza do złożenia oferty w ramach – rozeznania cenowego na wykonanie remontu nawierzchni z kostki brukowej na podeście przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu.

Termin wykonania usługi do 31 grudnia 2021 r.

Informujemy jednocześnie, że umowa zostanie podpisana z tym oferentem, który zaproponuje najniższą cenę netto/brutto za wykonanie.

Oferent może proponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić po złożeniu oferty.

W przypadku dwóch takich samych ofert, zainteresowane strony we wskazanym terminie, składają oferty dodatkowe.

Oferta winna być złożona do dnia 12.10.2021 do godziny 10.00 w siedzibie szkoły :

**Szkoła Podstawowa nr 9**  
**98 – 200 Sieradz**  
**ul. Łokietka 55**

wrzutnia do dokumentów przy wejściu głównym do szkoły  
tel. 43 827 26 59 lub 519 540 579

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień oferentowi:  
Elżbieta Sobczak

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY  
  
Małgorzata Bartkowiak

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. Przedmiot zamówienia:**

**„Przełożenie nawierzchni z kostki na podeście przed wejściem głównym”**

### **2. Szczegółowy zakres prac:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni z kostki brukowej na podeście przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu przy ul. Łokietka 55 którego zakres obejmował będzie;

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- Rozebranie istniejącej podbudowy oraz obrzeży betonowych,
- Wykonanie i zagęszczenie warstw odsączających z piasku,
- Montaż obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- Ponowne ułożenie kostki z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej (założono do 5% uzupełnienia z nowej kostki)
- Montaż wycieraczek stalowych przed schodami wejściowymi,
- Mycie starej kostki myjką ciśnieniową,
- Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją oraz uprzątnięcie terenu prac.

### **3. Wymagania dodatkowe:**

- Wykonawca zabezpieczy materiały oraz teren robót we własnym zakresie.
- Wykonawca będzie używał tylko materiałów posiadających odpowiednie aprobaty i deklaracje.
- Wykonawca udzieli co najmniej 24 m-cy gwarancji na wykonany zakres prac.

### **Uwaga:**

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i pozyskał wszelkie dane niezbędne do wykonania przedmiotowych robót. Wykonawca, który nie dokona wizji lokalnej, ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.

DYREKTOR SZKOŁY  
  
Małgorzata Bartkowiak

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   |          | <b>Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej</b>                                                                       |                |         |         |
| 1   | KNNR 6   | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0803-06  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     | analogia | 11,30*6,05                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 68,365  |         |
|     |          | (2,50+11,30+2,12)*5,80                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 92,336  |         |
|     |          | 1,30*4,00                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 5,200   |         |
|     |          | 1,30*2,50                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3,250   |         |
|     |          | 0,80*3,00                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2,400   |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 171,551 |
| 2   | KNR 4-04 | Rozebranie podłoży jednolitych cementowych, lastrykowych                                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0504-01  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     | analogia | 11,30*6,05                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 68,365  |         |
|     |          | (2,50+11,30+2,12)*5,80                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 92,336  |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 160,701 |
| 3   | KNNR 6   | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-<br>wej                                         | m              |         |         |
| d.1 | 0806-08  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     |          | 4,00*3                                                                                                                 | m              | 12,000  |         |
|     |          | 3,50*3                                                                                                                 | m              | 10,500  |         |
|     |          | 3,00*4                                                                                                                 | m              | 12,000  |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 34,500  |
| 4   | KNNR 6   | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0104-01  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     |          | poz.1                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 171,551 |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 171,551 |
| 5   | KNNR 6   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,<br>spoiny wypełnione zaprawą cementową           | m              |         |         |
| d.1 | 0404-05  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     |          | poz.3                                                                                                                  | m              | 34,500  |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 34,500  |
| 6   | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-<br>mentowo-piaskowej - przyjęto 95% z odzysku | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0511-03  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     |          | poz.1                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 171,551 |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 171,551 |
| 7   | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km                                                    | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1 | 0108-11  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     |          | poz.2*0,10                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 16,070  |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 16,070  |
| 8   | KNR 9-21 | Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i<br>chodników o nawierzchni porowatej           | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0111-02  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     |          | poz.1                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 171,551 |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 171,551 |
| 9   | KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia stalowe                                                                                          | szt.           |         |         |
| d.1 | 1219-03  |                                                                                                                        |                |         |         |
|     |          | 2                                                                                                                      | szt.           | 2,000   |         |
|     |          |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 2,000   |

# SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

im. Władysława Łokietka  
98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 55  
tel. 43 827 26 99, 519 540 979  
NIP 827-18-75-619, Regon 730987716

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie nawierzchni z kostki na podeście przed wejściem głównym  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 9  
ADRES INWESTORA : 98-200 Sieradz, ul. Łokietka 55  
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.09.2021

Data zatwierdzenia